

ОГОЛОШЕННЯ

Департамент міського господарства Вінницької міської ради планує замовити виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкту благоустрою вулиці Соборної із заміною зовнішньої мережі водопроводу від вул.Хлібної до вул. Миколи Оводова в м.Вінниці.

З метою аналізу ринку потенційних виконавців робіт та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про проведення попередніх ринкових пропозицій. Просимо зацікавлені підприємства до 14.08.2023 року надати свої комерційні пропозиції щодо вартості робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкту благоустрою вулиці Соборної із заміною зовнішньої мережі водопроводу від вул.Хлібної до вул. Миколи Оводова в м.Вінниці згідно додатку по адресі: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, департамент міського господарства Вінницької міської ради.

В разі потреби попереднього обстеження об'єкту проектування, для отримання доступу звертатись за телефоном (0432) 59-50-12. Одночасно повідомляємо, що проектування має виконуватись протягом 2023 року з дотриманням чинних норм та настанови з визначення вартості будівництва. Термін виконання робіт становитиме 30 календарних днів з моменту підписання договору. До зведеного кошторисного розрахунку мають бути включені витрати на технічний нагляд та службу замовника, а також передбачені кошти на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт об'єкту благоустрою вулиці Соборної із заміною зовнішньої мережі водопроводу від вул.Хлібної до вул. Миколи Оводова в м.Вінниці»

№ з/п	Зміст	Перелік основних даних та вимог
1	Назва та місцезнаходження об'єкта будівництва	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою вулиці Соборної із заміною зовнішньої мережі водопроводу від вул.Хлібної до вул. Миколи Оводова в м.Вінниці»
2	Підстава для проектування	Уточнений розрахунок видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2023 рік по КПКВК 131 6030 «Організація благоустрою населений пунктів», КЕКВ 3132 станом на 12.04.2023 р. департаменту міського господарства
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Департамент міського господарства Вінницької міської ради, адреса: Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький район, м. Вінниця, вул. Соборна 59
5	Джерело фінансування	Кошти Вінницької міської територіальної громади
6	Дані про генпроектувальника	Визначається за результатами процедури закупівлі
7	Стадійність проектування	Одна стадія, робочий проект
8	Інженерні вишукування	Виконати інженерно-геодезичні вишукування в необхідному обсязі
9	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу, без виділення пускових комплексів.
10	Заходи по режиму безпеки та охорони праці	Передбачити у відповідності з діючим законодавством України.
11	Основні технічні рішення. Технологічна частина	Проект виконати у відповідності з діючими нормативними документами, правилами та законодавством України, технічними умовами на проектування, виданими КП «Вінницяоблводоканал» від 05.05.2023 р. за № 2/192. Орієнтовна протяжність мережі, яка підлягає капітальному ремонту, становить 630 м. Проектом передбачити капітальний ремонт водопровідних колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та пожежних гідрантів, а також перепідключення існуючих абонентів, з метою збереження існуючого дорожнього та тротуарного покриття – прокладання мережі передбачити методом ГНБ. Матеріал труб, діаметри, уточнену протяжність мережі, яка підлягає реконструкції, визначити проектом.
12	Організація будівництва	Склад, обсяг та зміст проектної документації відповідно до вимог ДБН А.3.1.5-2016.
13	Вимоги до благоустрою	Повністю відновлення порушеного тротуарного покриття.

14	Визначення класу наслідків (відповідальності)	Клас наслідків (відповідальності) визначається згідно з ДСТУ 8855:2019
15	Комплектація та кількість примірників проектної документації	Розробка проекту повинна бути виконана з урахуванням необхідних рішень і організаційних заходів згідно з ДБН В.1.2-14-2009 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» Виготовлення креслень з передачею замовнику - затверджувальна частина та робочі креслення в 5-ти друкованих екземплярах та в електронному вигляді в програмі «AutoCad» розрахунки та текстова частина в Microsoft Office Word, Excel, кошторисний розрахунок в «АВК-5» (останньої редакції) та в форматі pdf скомплектовані томи згідно складу проекту.
16	Вихідні дані на проектування, що надаються Замовником	- технічні умови на проектування, видані КП «Вінницяоблводоканал»
17	Особливі умови	Основні рішення проекту попередньо узгодити із Замовником. Проект погодити з інженерними службами, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси водопроводу, з підприємствами та організаціями, які видали технічні умови на проектування. Проходження експертизи виготовленої проектної документації та її оплату Проектувальник приймає на себе, про що надає лист-згоду в складі своєї пропозиції. Зауваження від організації, яка проводить експертизу, усуває Проектувальник у встановлений законодавством термін.