

ОГОЛОШЕННЯ

30.08.2024 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на розроблення проєктно-кошторисної документації на закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання біля житлового будинку по вул. Келецькій, 102А в м. Вінниці (підготовка до опалювального сезону)».

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проєктно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до 05.09.2024р. до 15-00 год. щодо вартості робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання біля житлового будинку по вул. Келецькій, 102А в м. Вінниці (підготовка до опалювального сезону)» та згідно встановлених вимог додатку 1 (Завдання на проектування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради).

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: 59-50-12, 59-52-55.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

№ п/п	Назва об'єкта	Вимоги до ПКД
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання біля житлового будинку по вул. Келецькій, 102А в м. Вінниці (підготовка до опаловального сезону)	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлового будинку № 102А по вул. Келецькій. Проєктом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом горизонтального направлено буріння. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом з урахуванням ТУ від балансоутримувача. Орієнтовна протяжність мережі складає 170м (Ду=100мм - 100м, Ду=150мм - 70м). При розробці проєктно-кошторисної документації врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування.