

ОГОЛОШЕННЯ

20.01.2026 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на **розроблення проектно-кошторисної документації на закупівлі робіт** по об'єктах згідно переліку, що додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проектно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до **02.02.2026р. до 15-00 год.** щодо вартості робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єктах згідно переліку (Додаток 1) та згідно встановлених вимог додатку 2 (Завдання на проектування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради) або на електронну адресу: dmg@vmr.gov.ua.

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: (0432) 59-53-07.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ

№ п/п	Назва об'єкта
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу до житлових будинків по просп. Юності, 7, 11 в м.Вінниці
2	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу до житлових будинків по просп. Юності, 19, 25 в м.Вінниці
3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу біля житлового будинку по вул. Замостянській, 34 в м.Вінниці
4	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу біля житлових будинків по вул. 600 річчя, 70,76 в м.Вінниці
5	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу по вул. Матроса Кішки від житлового будинку №14 до вул. Князів Коріатовичів в м.Вінниці
6	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу біля житлових будинків по вул. Брацлавській, 62, вул. Замостянській, 36 в м.Вінниці
7	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу по вул. Костя Широцького від вул. Данила Нечая до житлового будинку №8 в м.Вінниці

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

№ п/п	Назва об'єкта	Вимоги до ПКД
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу до житлових будинків по просп. Юності, 7, 11 в м.Вінниці	Передбачити перепідключення житлового будинку № 7 від існуючого колодязя на зеленій зоні по просп. Юності. Передбачити кап. ремонт колодязів з встановленням нової запірної арматури з гумовим клином тип F4 на будинок № 7 та заміну існуючої запірної арматури на буд. № 11., виконати заміну ввідів на буд. № 7, 11. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 100 мм, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 200 м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник
2	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу до житлових будинків по просп. Юності, 19, 25 в м.Вінниці	Передбачити перепідключення житлового будинку № 25 від існуючого колодязя на зеленій зоні по просп. Юності. Передбачити кап. ремонт колодязя з встановленням нової запірної арматури з гумовим клином тип F4 на будинок № 25 та заміну існуючої запірної арматури на буд. № 19, виконати заміну вводу на буд. № 19. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 100 мм, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 170 м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник
3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу біля житлового будинку по вул. Замостянській, 34 в м.Вінниці	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопроводу біля житлового будинку № 34 по вул. Замостянській з підключенням до існуючого колодязя на проїзній частині вул. Замостянській. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 300мм, матеріал труби, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 120 м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.

4	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу біля житлових будинків по вул. 600 річчя, 70,76 в м.Вінниці	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопроводу біля житлових будинків № 70, 76 по вул. 600-річчя. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 200 мм, матеріал труби, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 240м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
5	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу по вул. Матроса Кішки від житлового будинку №14 до вул. Князів Коріатовичів в м.Вінниці	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки вуличної мережі водопроводу по проїзній частині вул. Матроса Кішки з підключенням до існуючого колодязя на проїзній частині вул. Князів Коріатовичів. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках з перепідключенням всіх абонентів по трасі. З метою збереження існуючого асфальтового покриття проїзної частини вулиці розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 100мм, матеріал труби, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 400м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
6	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу біля житлових будинків по вул. Брацлавській, 62, вул. Замостянській, 36 в м.Вінниці	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопроводу біля житлових будинків № 62 по вул. Брацлавській та № 36 по вул. Замостянській (від буд. № 62 до ЦТП)... Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 150 мм, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 120м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
7	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопроводу по вул. Костя Широцького від вул. Данила Нечая до житлового будинку №8 в м.Вінниці	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки вуличної мережі водопроводу по проїзній частині вул. Костя Широцького з підключенням до існуючого колодязя на проїзній частині вул. Данила Нечая. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках з перепідключенням всіх абонентів по трасі.. З метою збереження існуючого асфальтового покриття проїзної частини вулиці розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Ду труби = 200 мм, матеріал труби, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 170 м. Обов'язкове відновлення благоустрою. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.