

## ОГОЛОШЕННЯ

18.03.2026 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на **розроблення проєктно-кошторисної документації на закупівлі робіт** по об'єктах згідно переліку, що додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проєктно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до **26.03.2026р. до 17-00 год.** щодо вартості робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єктах згідно переліку (Додаток 1) та згідно встановлених вимог додатку 2 (Завдання на проєктування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради) або на електронну адресу: [dmg@vmr.gov.ua](mailto:dmg@vmr.gov.ua).

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: (0432) 59-53-07.

**ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ**

<b>№ п/п</b>	<b>Назва об'єкта</b>
1	Реконструкція зовнішньої мережі водопроводу по вул. 600-річчя (від буд. № 21 до вул. К. Василенка) в м. Вінниці
2	Реконструкція каналізаційного колектору $D = 400$ мм по вул. Пирогова (від буд. № 111 до буд. № 123) в м. Вінниці

## ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

№ п/п	Назва об'єкта	Вимоги до ПКД
1	Реконструкція зовнішньої мережі водопроводу по вул. 600-річчя (від буд. № 21 до вул. К. Василенка) в м. Вінниці	<p>Передбачити реконструкцію ділянки зовнішньої мережі водопроводу <math>D=500</math> мм. Орієнтовна протяжність ділянки складає <math>L = 460</math> м. Матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. З метою збереження існуючого стану асфальтового покриття проїзної частини вулиці розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Передбачити перепідключення всіх абонентів та реконструкцію камер та колодязів з заміною арматури по всій трасі перекладки. Обов'язкове відновлення порушеного стану благоустрою. При визначенні вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки <math>M1:500</math>, вартість погодження проєктно-кошторисної документації з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування, а також проходження експертизи з отриманням позитивного висновку. Технічні умови на проєктування надає Замовник.</p>
2	Реконструкція каналізаційного колектору $D = 400$ мм по вул. Пирогова (від буд. № 111 до буд. № 123) в м. Вінниці	<p>Передбачити реконструкцію ділянки зовнішньої мережі каналізації із збільшенням існуючого діаметру труби з 400 мм на 500 мм. Орієнтовна протяжність ділянки складає <math>L= 400</math> м. Матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. З метою збереження існуючого стану благоустрою розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Передбачити перепідключення всіх абонентів та реконструкцію колодязів по всій трасі перекладки. Обов'язкове відновлення порушеного стану благоустрою. При визначенні вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки <math>M1:500</math>, вартість погодження проєктно-кошторисної документації з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування, а також проходження експертизи з отриманням позитивного висновку. Технічні умови на проєктування надає Замовник.</p>