

## ОГОЛОШЕННЯ

11.08.2025 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на **розроблення проєктно-кошторисної документації** на закупівлю робіт по об'єкту **«Капітальний ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання від ТК 207/22 по вул. Варшавській до ТК 207/22-1 по вул. Академіка Янгеля в м. Вінниці»**, що додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проєктно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до **13.08.2025р. до 15-00 год.** щодо вартості робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту **«Капітальний ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання від ТК 207/22 по вул. Варшавській до ТК 207/22-1 по вул. Академіка Янгеля в м. Вінниці»** та згідно встановлених вимог додатку 1 (Завдання на проектування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради) або на електронну адресу: [dmg@vmr.gov.ua](mailto:dmg@vmr.gov.ua).

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: (0432) 59-50-12.

**ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ**

**по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання від ТК 207/22 по вул. Варшавській до ТК 207/22-1 по вул. Академіка Янгеля в м. Вінниці»**

Передбачити перекладку ділянки зовнішньої мережі теплопостачання 2 Д=219 мм., матеріал труби – сталь. Орієнтовна протяжність ділянки складає L=112 м. Матеріал труб - попередньо ізольовані 2 Д=219/315 мм. Глибину та метод прокладання визначити проєктом. Передбачити демонтаж існуючих сталевих трубопроводів та залізобетонних лотків. Виконати капітальний ремонт будівельних конструкцій існуючих теплових камер. Стан існуючої запірної арматури в камерах – задовільний, заміні не підлягає. При розробці проєктно-кошторисної документації врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження проєктно-кошторисної документації з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало технічні умови на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.