

ОГОЛОШЕННЯ

29.07.2024 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на розроблення проєктно-кошторисної документації на закупівлі робіт по об'єктах згідно переліку, що додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проєктно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до 02.08.2024р. до 15-00 год. щодо вартості робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єктах згідно переліку (Додаток 1) та згідно встановлених вимог додатку 2 (Завдання на проєктування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради).

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: 59-50-12, 59-52-55.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ

на 2024 рік

по капітальному ремонту зовнішніх мереж водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків в м. Вінниці

№ п/п	Назва об'єкта
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Матроса Кішки, 57, 59, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 48 в м. Вінниці.
2	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 168, 170, 172, 174 в м. Вінниці.
3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 149, 155, 157 в м. Вінниці.
4	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 176, вул. Матроса Кішки, 57А, вул. Сенатора Маккейна, 23 в м. Вінниці.
5	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 29, 31 в м. Вінниці.
6	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Родіона Скалецького, 31, 33, до будинку по вул. Матроса Кішки, 30 в м. Вінниці.
7	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 21, 23 в м. Вінниці.
8	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 32, 40, 44 в м. Вінниці.
9	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 24, 30 в м. Вінниці.
10	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут 42А, 46 в м. Вінниці.
11	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до будинку по вул. Родіона Скалецького, 23 в м. Вінниці.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

№ п/п	Назва об'єкта	Вимоги до ПКД
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Матроса Кішки, 57, 59, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 48 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 57, 59 по вул. Матроса Кішки та №48 по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут та заміну введів водопроводу в вище зазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 170м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
2	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 168, 170, 172, 174 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 168, 170, 172, 174 по вул. Князів Коріатовичів та заміну введів водопроводу в вище зазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 305м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 149, 155, 157 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 149, 155, 157 по вул. Князів Коріатовичів та заміну введів водопроводу в вище зазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 340м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.

4	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 176, вул. Матроса Кішки, 57А, вул. Сенатора Маккейна, 23 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 176 по вул. Князів Коріатовичів, № 57А по вул. Матроса Кішки, № 23 по вул. Сенатора Маккейна та заміну вводів водопроводу в вище зазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 110м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
5	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 29, 31 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 29, 31 по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут та заміну вводів водопроводу в вище зазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 200м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
6	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Родіона Скалецького, 31, 33, до будинку по вул. Матроса Кішки, 30 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 31,33,33А, 35 по вул. Р. Скалецького, № 192 по вул. Князів Коріатовичів, будівлі №30 (ЗОШ№16) по вул. Матроса Кішки та заміну вводів водопроводу в житлові будинки №31,33 по вул. Р. Скалецького. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 360м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
7	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 21, 23 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 42, 44, 21, 23 по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут та заміну вводів водопроводу в житлові будинки №21, 23.. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 355м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.

8	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 32, 40, 44 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків № 32, 40, 44 по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут та заміну введів водопроводу в вищезазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 150 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
9	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 24, 30 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків №24, 30, по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут та заміну введів водопроводу в вищезазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 320 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
10	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до житлових будинків по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут 42А, 46 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі житлових будинків №42А, 46, по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут та заміну введів водопроводу в вищезазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 160 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
11	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (усунення аварії) до будинку по вул. Родіона Скалецького, 23 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт аварійної ділянки дворової мережі водопостачання в районі будівлі №23 (ДНЗ №31) по вул. Родіона Скалецького та заміну вводу водопроводу в вищезазначену будівлю. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будівлі. Проектом передбачити кап. ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 60 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.